
godło mapy 7.160.27.08.3; 7.160.24.12.3
skala mapy 1:1000
układ współrzędnych 2000/7
układ wysokości PL-EVRF2007-NH
województwo mazowieckie
powiat garwoliński
jedn. ewid. Trojanów
obręb Podebłocie
działka nr 1132
Bez sprawdzenia w terenie
G.6642.477.2023
mapa zasadnicza
15.02.2023
Z up. STAROSTY
Leszko A.
1. X= 5722955,20 Y= 7551501,10
2. X= 5722966,01 Y= 7551503,12
3. X= 5722965,28 Y= 7551507,05
4. X= 5722954,47 Y= 7551505,03
dz.1132
studnia nie istnieje
strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m
proj. pole infiltracyjne 3x10m
Typ IV
Wykonać n.p.t.
Studnia nie użytkowana do celów spożywczych
proj. PE Ø32
L=2,5m
POŚ
proj. kabel elektryczny
proj. Ø160 PVC
L=8m
SR
proj. Ø160 PVC
L=3m
proj. wentylacja wysoka
R30.0m
R15.0m
2.0m
20.0m
16.0m
UWAGA:
zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi
W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki
Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. pole infiltracyjne
-proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm
-proj. sieć tłoczna
POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków
SR - proj. studnia rewizyjna
Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów
Inwestor: Grzegorz Maraszek, Podebłocie 20, 08-455 Trojanów
Adres inwestycji : Podebłocie 20
Nr działki : 1132
Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku : Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:1000
Sporządził:
Podpis: