
godło mapy: G.161.27.13.2
skala mapy 1: 1000
układ współrzędnych 2000/7
układ wysokości PL-EVRF2007-NH
województwo mazowieckie
powiat garwoliński
jedn. ewid. Trojanów
obręb Życzyn
działka nr 612/1
Bez sprawdzenia w terenie
G.6642.477.2023.
Nazwa organu: STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.1403.2015.2807.
Nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza
Data wydania kopii materiału zasobu: 27.02.2023
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Aleksandra Leszko
Pomoc administracyjna
Dane ewidencyjne zawarte na niniejszej mapie spełniają wymagań rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązujących standardów technicznych.
MAPA NIE SŁUŻY D/C PRZETARGOWYCH
UWAGA:
zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi
W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych
Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki
Legenda:
-proj. rura kanalizacyjna
-proj. pole infiltracyjne
-proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm
-proj. sieć tłoczna
POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków
SR - proj. studnia rewizyjna
dz.612/1
proj. wentylacja wysoka
istniejąca kanalizacja Ø160
wpięcie w istniejącą kanalizację Ø160
proj. kabel elektryczny
Wykonać n.p.t.
SR
proj. Ø160 PVC L=7m
POŚ
proj. PE Ø32 L=6m
proj. Ø160 PVC L=6m
proj. pole infiltracyjne 3x12m Typ IV
strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m
1. X= 5727727,70 Y= 7552395,30
2. X= 5727723,67 Y= 7552395,91
3. X= 5727721,72 Y= 7552408,76
4. X= 5727729,67 Y= 7552408,15
Nazwa opracowania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trojanów
Inwestor: Edyta Sadurek, Życzyn 33, 08-455 Trojanów
Adres inwestycji: Życzyn 33a
Nr działki: 612/1
Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku: Plan zagospodarowania terenu
Skala: 1:1000
Sporządził:
Podpis: