

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana pokrycia dachowego + obróbki		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNR 202/1612/5 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	kolumna 4,00
1.2	KNR 202/1612/5 (2)	Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4 m, ilości materiałów na plac budowy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	kolumna 4,00
1.3	KNR 404/508/5	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,9*9+14,9*9	268,200000	
		1,8*2,6	4,680000	
		1,4*4	5,600000	
		RAZEM:	278,480000	m2 278,48
1.4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		14,9+14,9+2,6+1,4	33,800000	
		RAZEM:	33,800000	m 33,80
1.5	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*5	15,000000	
		RAZEM:	15,000000	m 15,00
1.6	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*(14,9+14,9+1,4+2,6)	8,450000	
		0,25*(9+9+2+4)	6,000000	
		RAZEM:	14,450000	m2 14,45
1.7	Kalkulacja własna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		278,48	278,480000	
		RAZEM:	278,480000	m2 278,48
2	Element	Roboty pokrywowe		
2.1	NNRNKB 202/537/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekąną trapezową na łątach, dachy ponad 100 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		278,48	278,480000	
		RAZEM:	278,480000	m2 278,48
2.2	KNR 202/506/1 (2)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,25*35	8,750000	
		0,25*(9+9+4+6,5+2)	7,625000	
		RAZEM:	16,375000	m2 16,38

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	KNRW 202/524/2	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi-150 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		17,5+17,5	35,000000	
		RAZEM:	35,000000 m	35,00
2.4	KNRW 202/524/3	Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, leje spustowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000 szt	5,00
2.5	KNRW 202/531/4	Rury spustowe z PVC, Fi-110 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*5	15,000000	
		RAZEM:	15,000000 m	15,00